

i3dweb 사용자 요청 및 답변 예시

날짜	2026년 6월 9일
태그	

i3dweb 사용자 요청 및 답변 예시

1. 설비 찾기 기능

사용자 요청	사용자에게 보여줄 답변 예시
터빈 윤활유 펌프 찾아줘	터빈 윤활유 펌프 3건을 찾았습니다. 가장 가까운 설비는 TG-LOP-001 이며, 현재 화면에서 해당 위치로 이동했습니다. 속성정보를 함께 표시합니다.
이 장비 뒷면 보여줘	선택한 장비의 후면 방향으로 View를 전환했습니다. 장비 중심 기준으로 카메라를 180도 회전했습니다.
밸브가 안 보이게 꺼줘	현재 화면에서 밸브 객체를 숨김 처리했습니다. 다시 보려면 "밸브 다시 보여줘"라고 입력하세요.
선택한 이 계통만 보여줘	선택한 계통의 설비만 표시했습니다. 다른 계통의 배관, 밸브, 장비는 임시 숨김 처리했습니다.
이 구역에 있는 주요 설비 목록 보여줘	현재 구역의 주요 설비는 펌프 4개, 밸브 12개, 배관 라인 8개, 열교환기 1개 입니다. 목록에서 설비를 선택하면 해당 위치로 이동할 수 있습니다.
이 펌프가 연결된 계통이 뭐야?	선택한 펌프 TG-LOP-001 은 터빈 윤활유 계통 에 연결되어 있습니다. 관련 P&ID와 상·하류 연결 설비도 확인할 수 있습니다.
내 주변에 있는 밸브 목록 보여줘	현재 위치 반경 10m 이내에 밸브 5개 가 있습니다. 가장 가까운 밸브는 GV-102A 이며, 거리 약 3.2m 입니다.
이 구역에 있는 펌프만 보여줘	현재 구역에서 펌프 객체만 표시했습니다. 검색된 펌프는 총 4개 이며, 나머지 설비는 숨김 처리했습니다.

2. 작업 위치 안내 기능

사용자 요청	사용자에게 보여줄 답변 예시
이 설비 점검 위치로 이동해줘	선택한 설비의 점검 위치로 이동했습니다. 작업자는 설비 전면 기준 약 1.5m 거리 에서 점검을 수행할 수 있습니다.
TG-BRG-002 위치로 안내해줘	TG-BRG-002 위치를 찾았습니다. 현재 화면을 해당 설비 위치로 이동하고, 설비를 강조 표시했습니다.

사용자 요청	사용자에게 보여줄 답변 예시
밸브 조작 위치까지 경로 표시 해줘	선택한 밸브의 조작 위치까지 경로를 표시했습니다. 예상 이동 거리는 약 18m 이며, 계단 구간이 포함되어 있습니다.
오늘 점검해야 하는 설비 위치 순서대로 안내해줘	오늘 점검 대상은 총 6개 입니다. 현재 위치 기준 최적 순서는 GV-101A → P-201 → GV-102B → HX-301 순입니다. 첫 번째 위치로 안내합니다.
현재 위치에서 가장 가까운 점검 대상 설비 보여줘	현재 위치에서 가장 가까운 점검 대상은 GV-101A 입니다. 거리 약 4.8m 이며, 오늘 점검 작업이 등록되어 있습니다.
이 펌프 점검자가 서야 하는 위치 보여줘	선택한 펌프의 점검 위치를 표시했습니다. 점검자는 펌프 우측 점검 공간에서 베어링부와 씰부를 확인할 수 있습니다.
사다리나 작업 발판이 필요한 위치인지 알려줘	선택 설비의 작업 위치 높이는 약 2.3m 입니다. 고소작업 기준에 해당하므로 작업발판 또는 안전조치가 필요합니다.
비상 탈출 경로 보여줘	현재 위치 기준 가장 가까운 비상 출구까지의 경로를 표시했습니다. 예상 이동 거리는 약 35m 입니다.

Walkinside + RAG 연결 시 가능한 질문

3. 설비 상태 / 정비 이력 기반 질문

사용자 요청	사용자에게 보여줄 답변 예시
이 밸브의 최근 정비 이력 보여줘	선택한 밸브 GV-101A 의 최근 정비 이력은 2025-11-14 그랜드패킹 점검, 2025-08-02 누설 점검, 2025-03-21 분해 정비 입니다.
이 밸브는 마지막으로 언제 분해 정비했어?	이 밸브의 마지막 분해 정비일은 2025년 3월 21일 입니다. 당시 디스크/시트 접촉 상태 점검과 그랜드패킹 교체가 수행되었습니다.
이 밸브의 보닛 가스켓 교체 이력 있어?	보닛 가스켓 교체 이력은 2025년 3월 21일 1회 확인됩니다. 이후 추가 교체 이력은 확인되지 않습니다.
이 밸브에서 과거에 누설 이력이 있었어?	과거 누설 이력이 1건 확인됩니다. 2025년 8월 2일 그랜드패킹 부위 누설 이 발생했고, 패킹 조임 및 상태 점검이 수행되었습니다.
이 밸브에서 반복적으로 발생한 고장 유형이 뭐야?	최근 이력 기준 반복 이슈는 그랜드패킹 부위 누설 입니다. 동일 부위 점검 이력이 2회 이상 확인되어 우선 점검이 필요합니다.
이 밸브의 최근 점검 결과는 정상이야?	최근 점검 결과는 조건부 정상 입니다. 밸브 작동은 가능하지만 그랜드패킹 부위 재점검 권고가 등록되어 있습니다.
이 밸브에 등록된 미조치 사항이나 Open Point 있어?	등록된 Open Point가 1건 있습니다. 내용은 그랜드패킹 누설 재확인 필요 이며, 조치 예정일은 2026-06-20 입니다.

4. 교체 주기 / 정비 주기 기반 질문

사용자 요청	사용자에게 보여줄 답변 예시
이 밸브의 정비 주기 지났어?	마지막 정비일은 2025년 3월 21일 이고 기준 정비 주기는 12개월 입니다. 현재 기준으로 정비 주기가 초과되어 점검 대상입니다.
이 밸브는 다음 정비 예정일이 언제야?	다음 정비 예정일은 2026년 6월 20일 입니다. 최근 누설 이력 때문에 일반 주기보다 우선 점검 대상으로 분류되었습니다.
정비 주기 기준으로 우선 점검해야 할 부품 알려줘	우선 점검 부품은 그랜드패킹, 스템, 디스크/시트, 보닛 가스켓 입니다. 최근 누설 이력을 고려하면 그랜드패킹 부위를 먼저 확인하는 것이 좋습니다.
최근 누설 이력을 고려하면 그랜드패킹을 교체해야 해?	최근 누설 이력이 있고 그랜드패킹 부위 점검 이력이 반복되어 교체 검토가 필요합니다 . 단, 최종 교체 여부는 분해 후 패킹 상태와 스템 핑박스 손상 여부 확인 후 결정해야 합니다.

5. 현재 위치 / 작업 조건 기반 질문

사용자 요청	사용자에게 보여줄 답변 예시
이 Globe Valve 주변 작업 공간 충분해?	선택한 Globe Valve 주변 작업 가능 공간은 전면 약 1.2m , 우측 약 0.8m 입니다. 우측 공간이 좁아 공구 사용 시 간섭 가능성이 있습니다.
이 밸브 정비할 때 작업발판이 필요해?	밸브 조작부 높이는 약 2.3m 입니다. 2m 이상 위치에서 작업이 필요하므로 작업발판 또는 안전대 등 고소작업 안전조치가 필요합니다.
이 밸브는 2m 이상 고소작업에 해당돼?	네. 현재 측정된 작업 위치 높이는 약 2.3m 로, 2m 이상 고소작업에 해당합니다. 작업 전 안전조치 확인이 필요합니다.
이 밸브 주변에 추락 위험이나 개구부가 있어?	현재 밸브 기준 좌측 약 2m 지점 에 개구부 위험 구역이 있습니다. 작업 시 출입 제한 표시와 추락 방지 조치가 필요합니다.
이 밸브 정비 구역을 화면에 표시해줘	선택한 밸브 주변에 정비 작업 구역을 표시했습니다. 작업 반경은 설비 중심 기준 약 2m 로 설정했습니다.

6. 현재 작업 단계 기반 질문

사용자 요청	사용자에게 보여줄 답변 예시
지금 이 밸브 정비는 어느 단계까지 완료됐어?	현재 작업은 분해 전 준비 단계 완료 , 밸브 몸체 분해 전 상태입니다. 다음 단계는 구동모터 분해입니다.

사용자 요청	사용자에게 보여줄 답변 예시
다음 작업 단계 알려줘	다음 작업 단계는 밸브를 Full Close 상태로 놓고 구동모터 고정볼트를 분해하는 것 입니다. 작업 전 전원 차단과 Red Tag 상태를 다시 확인하세요.
현재 단계에서 확인해야 할 체크리스트 보여줘	현재 단계 체크리스트는 전원 차단 확인, Red Tag 확인, 배관 배수 확인, Match Mark 표시, 공기구 준비, 작업구역 설정 입니다.
분해 전 준비사항 중 완료 안 된 항목 있어?	분해 전 준비사항 중 Match Mark 표시와 보닛-바디 플랜지 간격 측정 이 미완료 상태입니다. 완료 후 다음 단계로 진행할 수 있습니다.
조립 전 점검사항 중 누락된 항목 있어?	조립 전 점검사항 중 배관 내부 세척 확인 과 부품 표면 스크래치 확인 이 누락되었습니다. 조립 전 해당 항목을 먼저 확인해야 합니다.